



מפרט טכני לעידור בורות נטיעה

מעודכן בתאריך: 05.07.20

כללי

מטרות עיקריות של עידור הן תיקון נזקי סחיפת אדמה, שמירת לחות בקרקע, שיפור תנאי האוורור בסביבת גוש השורשים, סילוק עשבייה מתחרה.

1. מועדים מדויקים לביצוע העידורים (ראשון ושני) ייקבעו ע"י היערן בהתראה של 3 ימים לקבלן. באופן כללי, עידור ראשון אמור להתבצע כחודש וחצי לאחר נטיעה כאשר יתגלו נזקי גשמים והצצת עשבייה בתחום בורות הנטיעה. עיתוי טוב לביצוע עידור שני - מחצית שנייה של אביב כאשר פני בורות הנטיעה התייבשו ועלולים להיסדק ו/או עלתה עשבייה מתחרה סביב השתילים.
2. אופן הביצוע יהיה כדלקמן:
 - א. יבוצע תיחוח ערוגת הבור (80X80 ס"מ) וחיידוש התעלה באמצעות טוריה או מעדר, עומק התיחוח יהיה 10 ס"מ לפחות. אין להתקרב עם הכלי לשתיל פחות מ-20 ס"מ.
 - ב. התיחוח ייעשה בכיוון אל חוץ הבור כאשר המבצע נמצא בצד אחד של בור הנטיעה והכלי שלו מופעל בצד נגדי מהשתיל.
 - ג. יבוצע ניכוש וסילוק עשבייה משטח הערוגה המעודר ובמרחק עד חצי מטר מגבולות הבור.
 - ד. תבוצע תלישת עשבייה ידנית בתחום של 20 ס"מ מהשתיל תוך כדי אחזקתו במקום.
 - ה. ייעשו ניקוי התעלה מסחף ואבנים וחיידוש מחסומים נגד בריחת מי הנגר מהתעלה.
 - ו. בגמר העידור תוחזר האדמה אל שטח הבור וייעשה יישור פניו.
3. לא יבוצע עידור מתחת לבור הנטיעה במדרון תלול מעל 45 מעלות (למניעת סחיפת קרקע). כן ייעשו עידור בשאר הצדדים של השתיל, טיפול בתעלת איסוף מי הנגר וחיפוי הצד התחתון (שלא עדור) באדמה מחוץ לבור. טיפול בעשבייה מתחרה יהיה ידני בכל שטח הבור.
4. באופן טבעי לא יבוצעו עידורי קרקע סביב שתילים עם גידור פרטני. חלופות ראויות לפעולת העידור במקרה זה יהיו חיפוי בור הנטיעה עם רסק עץ או יריעה (לפני התקנת הגדר) וטיפול בעשבייה הלא רצויה - ניכוש/כיסוח מחוץ לגדר פרטנית ועקירה ידנית בתוך הגדר (הפעולה תתאפשר לאחר פתיחת חלון ברשת הגדר עבור הכנסת יד).
5. באזורים עם נגר עילי/סחף אדמה מוגברים ובוצעו בהם בורות/צלחות לצבירת מי גשם ולהשקיות עזר בקיץ – יבוצע עידור ראשון לפני השקיית עזר ראשונה ומטרתו תהיה להוציא את הסחף החורפי מן הבור ולחזור לעומקו המקורי. עידור שני יכול להתקיים לקראת חורף הבא על מנת לתחח את תחתית הבור ולהכין אותו לקליטה מיטבית של מי גשם.